

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số / No: 244.1.24 /QC-PTN...CL.


- Tên mẫu (Name of sample) : Gạch Ceramic ốp lát có phủ men, nhóm Blb, KT (150x800x9,5) mm Nhãn hiệu Prime Evolution, mã 20.510
- Ngày nhận mẫu (Date of receiving) : 02/02/2024
- Mã hiệu (Code) : 2024/043/VL
- Mô tả mẫu (Description of sample) : Mẫu do khách hàng đưa đến và yêu cầu thử nghiệm
- Thời gian thử nghiệm (Test duration) : 02/02/2024 ÷ 29/02/2024
- Phương pháp thử (Test methods) : ISO 10545
- Nơi thử nghiệm (Place of testing) : 179 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nơi gửi mẫu (Customer) : TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
- Đơn vị sản xuất (Production) : CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME YÊN BÌNH

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT (Nº)	Tên chỉ tiêu (Norms)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	YCKT ISO 13006:2018	Đánh giá (Evaluation)
1	Sai lệch kích thước (Dimension deviation)				
1.1	Sai lệch kích thước trung bình so với kích thước làm việc (The deviation of size from the work size)	%	-0,01	±0,3	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
1.2	Sai lệch chiều dày trung bình mỗi viên so với chiều dày làm việc (The deviation of average thickness from the work size thickness)	%	+1,35	±5	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
1.3	Sai lệch lớn nhất của độ thẳng cạnh (The maximum deviation from straightness)	%	+0,09	±0,3	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
1.4	Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc (The maximum deviation from rectangularity)	%	-0,23	±0,3	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
1.5	Độ phẳng mặt tại 3 vị trí (Surface flatness)				
	Cong trung tâm (The maximum deviation from center curvature)	%	-0,17	±0,4	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
	Cong cạnh mép (The maximum deviation from edge curvature)	%	+0,07	±0,4	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
	Vênh góc (The maximum deviation from the warpage)	%	+0,05	±0,4	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
1.6	Chất lượng bề mặt (Surface quality)	%	100	≥ 95	Đạt tiêu chuẩn (Passed)

Số / No.: 244.24./QC-PTN..CL.

Hình ảnh mẫu: Gạch ceramic ốp lát có phủ men, nhóm B1b, kích thước (150x800x9,5) mm
Nhãn hiệu Prime Evolution, mã 20.510



ATL LƯỢNG